

SCHEMA MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ PLYNOVODU:



a) plynovod pod omítkou
b) plynovod přichycen třmenem
c) plynovod upevněn v odvětraném kanálku

LEGENDA:
KK DN... KULOVÝ KOHOUT DN...
V=...mm PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO ...mm NAD ČISTOU PODLAHOU

POZNÁMKA :

Plynovodní rozvod bude veden zavěšen pod stropem, nebo ve zdi v zazděných drážkách z plných cihel a do zdiva připevněn háčky. Při prostupu stropní konstrukcí bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem a uloženo v plynotěsné ochranné trubce přesahující konstrukci alespoň o 20mm do okolního prostoru. Ochrannou trubku je nutné utěsnit na koncích asfaltem nebo vhodným tmelem.
Veškeré prostupy konstrukcemi jsou vedeny chráničkami o stupeň vyšší dimenze, které jsou utěsněny vhodným materiálem.
V chráničkách není žádný svařovaný spoj.

POZNÁMKA: PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

LEGENDA – PLYNOVODU

—— + —— + —— DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU

Legenda místností

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PLOCHA NAD1,2m (M2)	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
					STĚNY	STROPY	
6.0.1	SCHODIŠTĚ	10,83	10,83	STÁVAJÍCÍ	VÁP.ŠTUK.OM+NOVÁ MALBA	SDK+MALBA	–
6.0.2	CHODBA	5,48	5,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.ŠTUK.OM+MALBA	SDK+MALBA	–

Byt I.

6.1.1	PŘEDSÍŇ	11,56	11,56	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.1.2	WC	2,02	2,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
6.1.3	KOUPELNA	5,04	3,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK/KER.OBKLAD	SDK+MALBA	DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
6.1.4	POKOJ	18,24	16,95	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.1.5	LOŽNICE	24,78	22,91	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.1.6	KOMORA	5,90	5,32	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.1.7	OBÝVACÍ POKOJ + KUCH.K.	28,58	27,95	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	KERAMICKÝ OBKL.V.800–1400 ZA KUCHYŇSKOU LINKOU
BYT I. CELKEM		96,12	90,65				

NÁZEV STAVBY

Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6, byt I.

k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
inpar s.r.o.
projekční kancelář
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10
www.inpar.cz . info@inpar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Pospíšil
HLAVNÍ ARCHITEKT:

ZPRACOVATEL ČÁSTI
inpar s.r.o.
projekční kancelář
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10
www.inpar.cz . info@inpar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Pospíšil
PROJEKTANT: Tomáš Vojta

OBJEKT: Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 54824, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2012-03	REVIZE: 000	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÍSLO: 04.	PARÉ:
ČÁST: F.1.4e Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4f Plynová zařízení	DATUM: 12/2012	DATUM REVIZE:			
NÁZEV: **Půdorys 6.np - navrhovaný stav - domovní plynovod**	MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:100	POČET FORMÁTŮ: 2 A4			