

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení–videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera vnitřní – box

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči
- Stance hlasatele
- Reproduktorová skříňka nástěnná
- Zvukový projektor
- Nástěnné hodiny 30cm
- Nástěnné hodiny 50cm
- Školní zvonek

LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack
- pobočková telefonní ústředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro interaktivní tabuli
- IP komunikátor s kamerou a klávesnicí
- napájecí zdroj pro IP tablo
- elektromechanický ovládač
- stoupací vedení
- hlavní kabelová trasa – kabelový žlab pod stropem
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v liště

ZNAČENÍ ZÁSUVK


- Pořadové číslo zásuvky
- Patro
- Číslo rozvaděče
- Číslo reproduktorové zóny

Poznámka:

Kabely budou převážně uloženy v hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodoravné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy. Drážkování zajišťuje dodavatel silnoproud, začátek a společnou výmahu dodavatel silnoproud. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby, a bude odsouhlaseno zástupci školy.



Projekt ESL platí kompletní trasy ze silnoproud. Hlavní kabelové trasy, stoupací vedení zajišťuje dodavatel silnoproud, včetně nosné konstrukce a zkrýty trasy. Dodávka kabelových žlabů jsou součástí silnoproud.

Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



- datová zásuvka 1xRJ45
- zásuvka USB
- zásuvka VOA
- zásuvka HDMI

Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproud. Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabulí s pracovištěm učitele. Vodoravná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interaktivní tabulí.



NAHRAZUJE VÝKRES EL12

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--|-------------|--|
| Část: | | Autorizace: | | Paré: | |
| Navrhl: | | V. Mašek | | březen 2016 | |
| Kontrol: | | | | | |
| Schválil: | | | | | |
| Měřítko: | | 1 : 100 | | Status: DPS | |
| Výkres č.: | | | | Změna: | |
| | | | | List/Listo: | |
| | | | | ES-012 | |
| | | | | 1/1 | |