



B




C



A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHY A ÚPRAVY			
			PODLAHA	STĚNY	STROPY	SOKL
3.01	WC DÍVKY	12.0	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	SDK PODHLED, MALBA	VINYL
3.02	HYGIENICKÁ KABINKA	2.1	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	SDK PODHLED, MALBA	VINYL
3.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	MALBA	-
3.04	WC UČITELÉ	2.8	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	SDK PODHLED, MALBA	VINYL
3.05	PŘEDSÍŇKA CHLAPCI	5.7	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	SDK PODHLED, MALBA	VINYL
3.06	WC CHLAPCI	9.1	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	SDK PODHLED, MALBA	VINYL
AREAS TOTAL PLOCHA CELKEM		35.3				



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDSTĚNY SDK- KNAUF W626- DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ GREEN
- ZDIVO CIHLA PLNÁ C10, M5, NA "KANTKU"
- HRANICE STAVBY

LEGENDA VÝROBKŮ

- DVEŘE
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- OSTATNÍ VÝROBKY
- SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE KNIHA DETAILŮ A TECHNICKÁ ZPRÁVA  
TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU UMÍSTĚNÉ DLE KLADECKÝCH VÝKRESŮ MÍSTNOSTÍ A PODHLEDŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI.

			název a místo stavby: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b> ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6	
generální projektant a autoři:		investor:	Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6	
Ing. Radek Krýza		část:	<b>ARC - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ</b>	
Ing. arch. Vadim Shaptala		zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
		výkres:	<b>PŮDORYS 3.NP</b>	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
<b>3/2015</b>	<b>1:50</b>		<b>MAR_DPS_ARC_103_00</b>	