


A



LEGENDA

- SDK PODHLED
- MALBA
- HRANICE STAVBY
- REVIZNÍ DVÍŘKA SDK
- DOWNLIGHT - ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO V SDK, TYP A
- PŘISAZENÉ SVĚTLO KE STROPU TYP B
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLA, TYP C
- LUMINISCENČNÍ TABULKA - PIKTOGRAM, TYP D
- AXIÁLNÍ VENTILÁTOR -VIZ. POZNÁMKA
- OSTATNÍ VÝROBKY

POZNÁMKY:




VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE KNIHA DETAILŮ A TECHNICKÁ ZPRÁVA  
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU UMÍSTĚNÉ DLE KLADECKÝCH VÝKRESŮ MÍSTNOSTÍ A PODHLEDŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI.

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

- VZT: ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ DÍVKY, CHLAPCI A PRÁDELNY: -185m³/h
- NAVRŽENO PODTLAKOVÉ, ELEKTRICKÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 2x V SDK PODHLEDU, 1X VE ZDI, VENTILÁTOR S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM 1-30MIN. A AUTOMATICKOU ZPĚTNOU ŽALUZIOVOU KLAPKOU, S KONTROLKOU PROVOZU, NAPŘ. ELEKTRODESIGN DECOR 200 CRZ
- ODTAH Ø125mm DO VENKOVNÍHO PROSTORU

C



<b>3rk</b>			název a místo stavby:	
			<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b>	
			ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6	
generální projektant a autoři:		investor:	Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6	
Ing. Radek Krýza		část:	<b>ARC - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ</b>	
Ing. arch. Vadim Shaptala		zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
		výkres:	<b>PŮDORYS 1.PP - PODHLED</b>	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
<b>3/2015</b>	<b>1:50</b>		<b>MAR_DPS_ARC_499_00</b>	